

工事名:城南幹線配水管布設替(第1工区)工事

質問	回答
<p>発注者から地域住民や不二越に対して工事説明等は行われているのでしょうか？</p>	<p>地域住民への説明は、町内会長を通じて文書等で周知し、沿線住宅及び企業・店舗については受注者が決まり次第個別に案内、説明を行います。</p>
<p>夜間工事のアスファルト撤去や掘削土の運搬費が計上されていないのではないのでしょうか？</p>	<p>夜間作業中に発生した掘削土、As殻は仮置きし、処理場受入時間の昼運搬として計上しています。</p>
<p>ウエルポイント運転管理が設計で日数計上されていますが、現場状況によっては設計変更の対象となりますか？</p>	<p>試掘による現地確認により、現場条件に変化が生じた場合は受注者と協議いたします。</p>
<p>交通誘導員が設計で日数計上されていますが、現場状況によっては設計変更の対象となりますか？</p>	<p>受注者と施工計画及び施工体制を確認のうえ、現場条件に変化が生じた場合は受注者と協議します。</p>
<p>別途発注の推進工事との接続時期はいつ頃の予定でしょうか？</p>	<p>平成31年10月頃を予定しております。</p>

質問	回答
<p>・土砂等運搬について 残土処分及びAS廃材処理運搬は、日中施工で計上されていますが、夜間施工の運搬が計上されていないように思われますが、いかがでしょうか。</p>	<p>夜間作業中に発生した掘削土、As殻は仮置きし、処理場受入時間の昼運搬として計上しています。</p>
<p>・ウエルポイントについて 施工箇所が、線路を挟んで東西に分かれています が、ポンプ及び仮設電源設置・撤去が、2箇所計上されていますでしょうか。</p>	<p>計上に不備がありますが試掘による湧水状況により、水替え方法を含め受注者と協議します。</p>
<p>・交通誘導員について 工種明細表の試験及び仮設工(夜)で試掘工8箇所 となっていますが、交通誘導員の記載がありません。 設計に計上されていますでしょうか。</p>	<p>工種明細表第15号表の交通誘導員(夜)で計上しております。</p>