

工事名：富山公共下水道西宮排水区西宮町地区新川雨水幹線築造(第2工区)工事

[公共31]

記

質問	回答
<p>特記仕様書第9条コンクリート配合について、18-8-40BBW/c 60%以下とあるが、均しコンクリートの為18-8-40BBW/c 65%以下ではないのか？</p>	<p>ご指摘のとおり、均しコンクリートの配合は、18-8-40 BBW/c 65%以下とします。 仕様書の該当箇所を差替えました。変更後の仕様書は電子入札システムに掲示(ZIPファイル名の最後がnewになっています)してありますので、お手数ですが、再度ダウンロードしてご確認いただきますようお願いいたします。</p>
<p>県道部舗装構成において、表層(密粒度AC20FAp)t=5cmが計上されているが、表層5cm・基層5cm・瀝青安定処理10cmではないのか？</p>	<p>今年度は表層5cmの仮舗装で交通開放し、舗装の本復旧は来年度別工事にて施工する予定です。</p>
<p>県道部の解放箇所の仮舗装が計上されていない。</p>	<p>上記のとおり、今回工事では仮舗装での交通開放となります。</p>
<p>県道横断部の施工時において、車道部道路幅では施工が困難な為、県道歩道部への道路拡幅が必要となるが県との協議は完了しているか？</p>	<p>受注者と協議し、必要となった場合は道路管理者と協議します。</p>
<p>3号水路について、簡易土留が計上されているが該当箇所は大型車両の通行が頻繁ですが、簡易土留で大丈夫なのか？</p>	<p>受注者と協議し、必要となった場合は変更の対象とします。</p>
<p>NO.15市道箇所に下水道本管及び上水道が設置されているが、その取扱いが明示されていない。</p>	<p>NO.15については、下水道、水道及び水路等の仮設が必要であるが、非常に複雑であるため、受注者と協議し仮設方法を決定です。</p>
<p>工程について、県道冬季規制中の施工は可能なのか。</p>	<p>現時点で冬季施工の予定はありません。必要となった場合は道路管理者と協議します。</p>
<p>ボックスカルバート及び防食塗装設計単価を提示してください。</p>	<p>設計単価につきましては、別添参考資料のとおりです。</p>