

工事名:城南幹線配水管布設替(第4工区)工事

質問	回答
<p>県道部工期について 特記仕様書第35条に10月末までに県道部の布設管の水圧検査を完了とありますが、バタフライ弁の納期が各メーカーから2ヶ月程度と回答をもらっており、10月末に間に合いません。県道部の布設工期の延長は、可能でしょうか。</p>	<p>県道部工期については、冬期掘削規制前までの舗装本復旧を考慮した期日としております。発注時のメーカーへの調査では、バタフライ弁の納期は1.5ヶ月と確認しており、10月末までの水圧試験は可能と考えております。 ただし、受注者決定後、材料納期が長期となる場合は協議します。</p>
<p>県道部施工時間について 金抜設計書の老朽管の項目は、全て昼施行となっておりますが、県道部も昼施行と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>老朽管布設替箇所に関しては道路路肩部となり、車両の対面通行は可能であるため昼施行としております。 ただし、現場状況に変化が生じた場合には受注者と協議します。</p>